

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
Dział nr 1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych					
1	KNNR 1 0307-0200		Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych, z ręcznymwydobyciem urobku. Głębokość wykopu 1,5m w gruncie kat. III-IV	100 m3	0,1704
			0,25*0,8*(16,1+27,39+16,2+25,50)		17,03800
2	KNR 2-02 1802-0300		Analogia Ogrodzenia z paneli systemowych z drutu ocynkowanego 5 mm o wysokości 1,03 m na słupkach z systemowych 40x60x1,5H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258 m , (komplet przęsło, słupki, obejmy)	1 m	84,1900
			16,1+27,39+16,2+25,5-1,0		84,19000
3	KNNR 2 1601-0200		Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundament 0,20x0,8m	100 m	0,8419
			84,19		84,19000
4	KNR 2-25 0316-0600		Furtki wejściowe ze słupkami - budowa. Budowa furtki z panele systemowego	1 m2	1,2000
			1,2*1,0		1,20000
Dział nr 2. Dostawa i montaż urządzeń					
5	Dostawa i montaż zestawu zabawowego		Dostawa i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego składającego się wieży krzyżakowej, zjeżdżalni dużej, ścianki wspinaczkowej lub ścianki gimnastycznej		1,0000
6	Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej		Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej metalowej z zawiesiem koszykowym z napięciem		1,0000
7	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej , siedzisko płaskie		1,0000
8	Dostawa i montaż -huśtawka równoważnia		Dostawa i montaż - równoważnia na sprężynach		1,0000
9	Dostawa i montaż zabawki na sprężynie		Dostawa i montaż zabawki na sprężynie - kogut i skuter		2,0000
10	Dostawa i montaż karuzeli		Dostawa i montaż karuzeli 120		1,0000

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
11	Dostawa i montaż Linarium		Dostawa i montaż linarium - mała piramida		1,0000
12	Dostawa i montaż - sprężynowiec koniczynka		Dostawa i montaż - sprężynowiec koniczynka		1,0000
13	Dostawa i montaż ławki		Dostawa i montaż ławki - drewniana na stelażu metalowym		1,0000
			1		1,00000
14	Dostawa i montaż kosza		Dostawa i montaż kosza metalowego na śmieci z daszkiem		1,0000
Dział nr 3. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni gumowej oraz chodnika					
15	KNR 2-31 0101-0100		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm	m2	146,9600
			13,8*10,2+3,1*2		146,96000
16	KNR 2-31 0104-0100		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu	m2	146,9600
			146,96		146,96000
17	KNR 2-31 0114-0100		Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	140,7600
			13,8*10,2		140,76000
18	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce piaskowej	m2	146,9600
			13,8*10,2+3,1*2		146,96000
19	KNR 2-02 1112-0300		Analogia -posadzka bezpieczna poliuratenowa z granulatem gumy -lana	m2	140,7600
			13,8*10,2		140,76000
20	KNR 2-31 0407-0400		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	54,2000
			13,8*2+10,2*2+3,1*2		54,20000
Dział nr 4. Zieleń					
21	KNR 2-01 0510-0100		Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm	m2	276,2045
			(25,1+27,19)*0,5*16,1-140,76-3,97		276,20450