

Tabela wyrównań podbudowy kruszywem:
Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5.

Lokalizacja	Szerokość wyrównania [m]	Grubość wyrównania kruszywem [m]			Powierzchnia m2	Powierzchnia średnia m2	Odległość mb	Objętość m³	Objętość narastająco m³
		L	Oś	P					
0+000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,312	55,50	17,338	0,000
0+055,5	5,68	0,11	0,10	0,13	0,625		47,50	41,747	17,338
0+103	5,81	0,19	0,18	0,23	1,133	0,879	33,50	26,739	59,085
0+136,5	6,62	0,04	0,06	0,12	0,463	0,798	12,53	6,560	85,824
0+149,03	6,67	0,13	0,06	0,10	0,584	0,524	31,97	33,143	92,383
0+181	5,90	0,25	0,24	0,28	1,490	1,037	47,20	48,492	125,526
0+228,2	5,65	0,10	0,10	0,10	0,565	1,027	48,60	21,554	174,018
0+276,8	5,60	0,04	0,05	0,09	0,322	0,444	48,60	18,750	195,572
0+325,4	5,62	0,08	0,08	0,08	0,450	0,386	45,20	10,472	214,322
0+370,6	5,50	0,01	0,00	0,00	0,014	0,232	45,40	18,459	224,794
0+416	5,71	0,14	0,14	0,14	0,799	0,407	51,80	25,745	243,252
0+467,8	5,56	0,05	0,03	0,03	0,195	0,497	49,50	15,248	268,997
0+517,3	5,62	0,08	0,07	0,08	0,422	0,308	49,70	20,949	284,246
0+567	5,62	0,05	0,07	0,11	0,422	0,422	65,30	13,762	305,194
0+632,3	5,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,211	46,10	32,755	318,956
0+678,4	5,86	0,25	0,24	0,24	1,421	0,711	49,50	46,299	351,711
0+727,9	5,62	0,07	0,08	0,09	0,450	0,935	39,80	33,227	398,010
0+767,7	5,81	0,22	0,21	0,20	1,220	0,835	44,10	55,282	431,237
0+811,8	5,85	0,24	0,21	0,22	1,287	1,254	46,30	35,941	486,518
0+858,1	5,59	0,06	0,04	0,05	0,266	0,776	44,90	14,761	522,459
0+903	5,60	0,07	0,07	0,07	0,392	0,329	18,70	7,343	537,221
0+921,7	5,62	0,09	0,06	0,07	0,393	0,393	28,30	7,530	544,564
0+950	5,55	0,04	0,02	0,02	0,139	0,266	46,50	3,226	552,094
0+996,5	5,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,069			555,320

Sporządził: