

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Iomża, ul. Przytulna 9
Data opracowania: 2020-12-12

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa altany rekreacyjnej w m. Nowa Kubra gm. Przytuły

Adres obiektu budowlanego: Nowa Kubra , działka nr 58, 18-423 Przytuły
Zamawiający: Gmina Przytuły, 18-423 Przytuły , ul. Supska 10

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

PROJEKTANT
Inż. Fabian Okurowski
upr. bud. projekt. i wyk. bud.
Nr 5000 33882

Budowa altany rekreacyjnej w m. Nowa Kubra gm. Przytuły

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Altana z drewna	45212000-6
1.1. Fundamenty	
1.2. Konstrukcja i pokrucie	
2. Posadzka	
3. Wyposażenie - stoły , ławki	

Budowa altany rekreacyjnej w m. Nowa Kubra gm. Przytuły**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Altana z drewna [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
			Dział nr 1.1. Fundamenty		
1	KNR 4-01 0103-0200		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m ² i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	1,5120
			0,3*0,3*1,2*14		1,51200
2	KNR 2-02 0203-0100		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³	m3	1,7640
			0,3*0,3*1,4*14		1,76400
			Dział nr 1.2. Konstrukcja i pokrucie		
3	KNR 2-02 0401-0300		Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 9,0m, pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi	1 m2	101,9200
			(3,4+5,7)*11,2		101,92000
4	KNR 2-02 0403-0200		Deskowanie i łączenie połaci dachowej z tarcicy nasyczonej.	m2	101,9200
			Łączenie połaci dachowych		101,92000
			101,92		101,92000
5	NNR 6 0535-0400		Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m ² i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekana dachówkową na łątach gr 0.7 mm	m2	101,9200
			101,92		101,92000
6	NNR 6 0541-0100		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	1 m2	10,1500
			0,25*(11,2*2+3,4*2+5,7*2)		10,15000
7	KNR 2-02 0407-0500		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; słupy długości ponad 2m o przekroju poprzecznym do 180cm ²	m3	0,6037
			0,14*0,14*(2,50*10+1,45*4)		0,60368
8	KNR 2-02W 1035-0300		Balustrady - drewniane. Poręcze profilowane 60 x 76 mm z drewna iglastego	1 m	21,7000
			10,85*2		21,70000
9	NNR 6 0540-0100		Pokrycie ścian blachą powlekana trapezową na łątach	m2	8,4150
			1,65*5,1*0,5*2		8,41500
			Dział nr 2. Posadzka		
10	KNKRB 6 0101-01		Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV	m3	68,9000
			10,6*6,5		68,90000
11	KNKRB 6 0401-03		Lawa pod krawężniki zwykła z mieszanki betonowej	m3	2,4750
			0,30*0,25*33		2,47500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNKRB 6 0402-03		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej	m	33,0000
			10,3*2+6,2*2		33,00000
13	KNKRB 6 0104-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna	m3	9,5790
			10,3*6,2*0,15		9,57900
14	KNNR 6 0502-0200		Analogia - posadzka z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	63,8600
			6,2*10,3		63,86000
			Dział nr 3. Wyposażenie - stoły , ławki		
15	Stoły drewniane		Stoły drewniane		3,0000
			3		3,00000
16	Ławka drewniana		Ławka drewniana		6,0000
			3*2		6,00000

PROJEKTANT
 inż. Fabian Okulowski
 upr. bud. projekt i kier. bud.
 Nr Łom. 33/82