

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża ul. Przytulna 9
Data opracowania: 2009-09-27

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Boisko sportowe trawiaste przy Szkole Podstawowej w Przytułach](#)

Adres inwestycji: 18-423 Przytuły

Zamawiający: Gmina Przytuły, 18-423 Przytuły ul, Supska 10

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami

Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Arena boiska sportowego	45212224-2
1.1. Prace przygotowawcze	
1.2. Podbudowa areny	
1.3. Nawierzchnia areny	
1.4. Wyposażenie boiska	
2. Zagospodarowanie terenu wokół boiska	

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Arena boiska sportowego [CPV: 45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami]	
Dział nr 1.1. Prace przygotowawcze	
1. KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2	9,3730
15,64*26+3,14*13*13	937,3000
2. KNR 4-01 0108-0600 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.III Jednostka: 1 m3	140,6000
937,30*0,15	140,5950
3. KNR 4-01 0108-0500 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.I-II Jednostka: 1 m3	140,6000
4. KNR 2-01 0505-0400 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie mechaniczne gruntu kat. I-III Jednostka: 100 m2	9,3730
Dział nr 1.2. Podbudowa areny	
5. KNR 2-31 0201-0300 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych. Nawierzchnie z gruntu uradzajnego glinisto piaszczystego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Jednostka: 100 m2	9,3730
Dział nr 1.3. Nawierzchnia areny	
6. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: 1 ha	0,9373
7. KNR 2-01 0510-0100 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5cm Jednostka: 100 m2	9,3730
Trawa	937,3
	937,3000
8. KNNR 6 0404-0500 Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: 100 m	1,1296
40,84*2+15,64*2	112,9600
Dział nr 1.4. Wyposażenie boiska	

Opis robót		Ilość robót
9. Bramki do piłki nożnej pełnowymiarowe		
Jednostka: kpl		1,0000
Dział nr 2. Zagospodarowanie terenu wokół boiska		
10. KNR 2-01 0505-0400		
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie mechaniczne gruntu kat. I-III		
Jednostka: 100 m2		7,1710
	44*37,60-937,3	717,1000
11. KNR 2-01 0510-0100		
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5cm		
Jednostka: 100 m2		7,1710
12. KNR 2-01 IGM 0223-0100		
Wykopy rowów i kanałów melior. oraz wykopy przy regulacji rzek wyk. koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki podsiębierne o poj. łyżki 0,25m3 - kategoria gruntu I-II. Objętość wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m3		
Jednostka: 1 m3		35,0000
	0,5*2*35	35,0000
13. KNNR 4 1411-0300		
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich o grub. 20 cm.		
Jednostka: 1 m3		3,5000
	0,5*0,2*35	3,5000
14. KNNR 1 0214-0500		
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie ubijakami, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 25cm, grunt kat. III-IV, spycharka 55kW		
Jednostka: 100 m3		0,3150
	1,8*0,5*35	31,5000
15. KNNR 4 1308-0400		
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewn. 250 mm		
Jednostka: 100 m		0,3500